**CVETNIK DOO**
Projektovanje, inženjering i usluge
Zlatiborska 40v,
11080 Zemun

PIB:105204593
Tekući račun:
Banka Intesa
160-282338-66

Cvetnik doo
Broj: **692/24**
Datum: 29.02.2024.god.
Zemun, Zlatiborska 40v

naručilac
**China Railway Internationl Corporation Ltd. (CRIC)**
& China Communication Construction Company (CCCC)
kontakt: Jia Huang
mob: +381 64 8682 495

**Predmet: Ponuda za izvođenje radova na železničkoj stanici Bačka Topola**

| Бр . | Опис радова | Јед . мере | Количина А | Јединична цена (дин) Б | Цена (дин) АхБ |
|---|---|---|---|---|---|
| **9/6.6.2 1** | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | |
| **9/6.6.2 1.1** | Заштита стабала у хоризонталном и вертикалном смислу, ограђивањем дрвеним талпама, пре почетка грађевинских радова. У обрачун су узета постојећа стабла која ће бити задржана. | ком | 13,00 | 2.000,00 | 26000,00 |
| **9/6.6.2 1.2** | Хигијенско-узгојна обрада постојеће вегетације која се задржава, одстрањивање сувих и болесних грана, формирање задовољављујућег хабитуса где је потребно,уклањање бршљана са нападнутих стабала, све уз одговарајућу биолошку заштиту. | ком | 10,00 | 2.500,00 | 25000,00 |
| | | | | **УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:** | **51000,00** |
| **9/6.6.2 2** | **ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ** | | | | |
| **9/6.6.2 2.1** | Набавка и садња садница високих четинара старости 8-10 год. Ископати садне јаме цилиндричног облика 1.00x1.00m, из јаме избацити шут, стерилну земљу и остале штетне састојке, а садњу садница обавити мешавином хумуса, тресетног ђубрива и песка у приближном односу 6:3:1 до висине 2/3 запремине јаме. Горњу трећину јаме обогатити тресетним ђубривом у прописаној количини (20 кг по садници). Садржај песка у мешавини зависи од структуре земљишног супстрата. По обављеној садњи извршити чанковање и саднице обилно залити | | | | |
| 9/6.6.2 2.1.1 | **Abies concolor 1.5-1.75 m** | ком | 1,00 | 8400,00 | 8400,00 |
| **9/6.6.2 2.2** | Набавка и садња дрворедних садница средње високих и ниских лишћара старости 8-10год. Саднице морају бити чисте од грана до висине од h=2.4m . Ископати садне јаме цилиндричног облика 0.80x0.80m, из јаме избацити шут,стерилну земљу и остале штетне састојке,а садњу садница обавити мешавином хумуса, тресетног ђубрива и песка у приближном односу 6:3:1 до висине од 2/3 запремине јаме. Горњу трећину јаме обогатити тресетним ђубривом у прописаној количини (15kg по садници).Садржај песка у мешавини зависи од структуре земљишног супстрата. Саднице причврстити уз дрвени анкер висине h= 2m, на врху заобљен који се поставља пре затрпавања бусена, водећи рачуна да се он постави тако да не дође до оштећења кореновог система. Након обављене садње земљу очанковати и обилно залити. Саднице транспортовати балиране да се жилни систем приликом транспорта не осуши . | | | | |

**Tel/Fax: +381 11 210 29 41**
**Tel: +381 373 14 19**
**Mob: +381 63 345 724**
**Mob: +381 65 899 88 77**
**Mob: +381 69 373 14 19**
**info@cvetnik.co.rs**
**landarch@cvetnik.co.rs**
**cvetnik@beotel.net**

**CVETNIK DOO**
Projektovanje, inženjering i usluge
Zlatiborska 40v,
11080 Zemun

PIB:105204593
Tekući račun:
Banka Intesa
160-282338-66

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/6.6.2 2.2.1 | **Sorbus aria** | ком | 6,00 | 8.000,00 | 48000,00 |
| **9/6.6.2 2.3** | Набавка и садња садница листопадног шибља старости 3-5 год . Садне јаме морају имати цилиндричан облик димензија 0.4x0.4m. Садњу садница обавити мешавином хумуса, тресетног ђубрива и песка у приближном односу 6:3:1 до висине од 2/3 запремине јаме . Горњу трећину јаме обогатити тресетним ђубривом у прописаној количини (3kg по садници). Садржај песка у мешавини зависи од структуре земљишног супстрата. По извршеној садњи земљу око садница очанковати и обилно залити . Садњу извршити са одговарајућим бројем комада по m² у зависности од врсте . | | | | |
| 9/6.6.2 2.3.1 | **Berberis thunbergii 'Atropurpurea'** | ком | 306,00 | 700,00 | 214200,00 |
| 9/6.6.2 2.3.2 | **Spiraea x arguta** | ком | 37,00 | 700,00 | 25900,00 |
| 9/6.6.2 2.3.3 | **Spiraea japonica `Little Princcess`** | ком | 60,00 | 700,00 | 42000,00 |
| **9/6.6.2 2.4** | Набавка и садња садница покривача тла старости 2-3 год . За садњу покривача тла земљу припремити на следећи начин:површину прекопати на дубини од 30cm,земљу добро уситнити и разастрти тресетно ђубриво у слоју од 3cm. Испланирати са тачношћу +1cm. Обележити шему садних места са одговарајућим бројем комада- 9kom/m². Ископати садне јаме, засадити саднице око садница земљу очанковати и обилно залити . | | | | |
| 9/6.6.2 2.4.1 | **Euonymus fortuneii 'Emerald'n 'Gold'** | ком | 198,00 | 480,00 | 95040,00 |
| 9/6.6.2 2.4.2 | **Hypericum calycinum** | ком | 180,00 | 480,00 | 86400,00 |

**Tel/Fax: +381 11 210 29 41**
**Tel: +381 373 14 19**

**Mob: +381 63 345 724**
**Mob: +381 65 899 88 77**
**Mob: +381 69 373 14 19**

**info@cvetnik.co.rs**
**landarch@cvetnik.co.rs**
**cvetnik@beotel.net**

**CVETNIK DOO**
Projektovanje, inženjering i usluge
Zlatiborska 40v,
11080 Zemun

PIB:105204593
Tekući račun:
Banka Intesa
160-282338-66

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9/6.6.2 2.5** | Набавка и садња украсних трава. За садњу украсних трава припремити терен на следећи начин: површину прекопати на дубини од 30cm, земљу добро уситнити,затим разастрти тресетно ђубриво у слоју од 5cm. Све поново прекопати, измешати, и грубо испланирати са тачношћу ± 1cm. Затим обележити шему садње у зависности од броја садница по m². Прецизан број садница украсне траве по m² дат је у спецификацији садног материјала. Након обављене садње извршити обилно заливање. Обрачун се врши по комаду саднице, сав рад, материјал и транспорт . | | | | |
| 9/6.6.2 2.5.1 | **Pennisetum alopecuroides** | ком | 6,00 | 400,00 | 2400,00 |
| **9/6.6.2 2.6** | Израда травњака . Терен на коме се заснива травњак мора бити очишћен од свих примеса органске и неорганске природе. Након тога површину намењену за травњак треба изрилати ашовом до дубине од 30cm превртући бусење и уситњавајући га. Том приликом могу се појавити разни отпаци, корење, те их треба пажљиво сакупити и уклонити . Након тога потребно је грубо поравнати земљиште грабуљом која ће успут покупити оне отпатке који се приликом предходног сакупљања нису појавили. На овако припремљено земљиште треба обавити разастирање природног ђубрива . Слој хумусно-тресетног ђубрива треба да буде најмање 1-2cm али и више, што зависи од квалитета земљишта (2-5 kg/m²). Ђубриво треба измешати са земљишним супстратом, ручно или ротофрезером у зависности од теренских услова. Након овога потребно је извршити грубо планирање терена са тачношћу ± 5 cm, а затим фино испланирати терен са тачношћу ±1cm. На тако припремљеном земљишту извршити сетву одређене смеше трава. Сетву извршити са 300-350 kg/ha или 30-35gr/m², ручно у два унакрсна правца, по мирном времену без ветра и падавина. Семе треба затапкати ручно, грабуљицом или "јежом" . Затрављену површину треба благо ваљати ручним ваљком, дрвеним или гвозденим, не тежим од 20-30kg. Затим површину натопити финим млазом воде . | | | | |
| 9/6.6.2 2.6.1 | **сејани травњак** | m² | 254,41 | 200,00 | 50882,00 |
| | | | | **УКУПНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ:** | **573222,00** |
| **9/6.6.2 3** | **ОДРЖАВАЊЕ** | | | | |
| | Инвестиционо одржавање зелених површина подразумева све операције одржавања и неге зеленила, заливање, орошавање, окопавање, формирање (орезивање) живе ограде, кошење травњака и заштиту биљног материјала од оштећења ентомолошког и фитопатолошког порекла. Оно износи 20% од инвестиционе вредности озелењавања, за период од годину дана . | | | | |
| | | | | **УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ:** | **114644,40** |

**Tel/Fax: +381 11 210 29 41**
**Tel: +381 373 14 19**
**Mob: +381 63 345 724**
**Mob: +381 65 899 88 77**
**Mob: +381 69 373 14 19**
**info@cvetnik.co.rs**
**landarch@cvetnik.co.rs**
**cvetnik@beotel.net**

**CVETNIK DOO**
Projektovanje, inženjering i usluge
Zlatiborska 40v,
11080 Zemun

PIB:105204593
Tekući račun:
Banka Intesa
160-282338-66

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9/6.6.2 4** | **РАЗНИ РАДОВИ** | | | | |
| | Набавка, довоз и разастирање црвеног боровог малча у слоју од 8 cm. Након извршене садње извести малчирање површина предвиђених пројектом . Обрачун по m³ уграђеног малча . 2,26m²x0,08=0,18m³ | | | | |
| | | m³ | 0,18 | 33800,00 | 6084,00 |
| | | | | **УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:** | **6084,00** |

| **ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | | |
|---|---|---|
| **9/6.6.2 1** | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | **51000,00** |
| **9/6.6.2 2** | **ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ** | **573222,00** |
| **9/6.6.2 3** | **ОДРЖАВАЊЕ** | **114644,40** |
| **9/6.6.2 4** | **РАЗНИ РАДОВИ** | **6084,00** |
| | **Укупно динара без ПДВ-а:** | **744950,40** |

**Napomena:**
***Cene su bez PDV-a.***
Rok važenja ponude: 20 dana

Beograd, 29.02.2024.god.

Ponuđač
CVETNIK DOO

**Tel/Fax: +381 11 210 29 41**
**Tel: +381 373 14 19**

**Mob: +381 63 345 724**
**Mob: +381 65 899 88 77**
**Mob: +381 69 373 14 19**

**info@cvetnik.co.rs**
**landarch@cvetnik.co.rs**
**cvetnik@beotel.net**